水質検査結果書

No. A2301776-001 1/1
令和5年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク7-13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	9時36分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 11.6 ℃ 水温 14.6 ℃
採水場所	都住水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-002 1/1
令和5年10月26日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク7-13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	10時00分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 13.8 ℃ 水温 16.2 ℃
採水場所	中松水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
― 以 下 余 白 ―		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-003 1/1
令和5年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク18番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	10時15分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.2 ℃ 水温 14.0 ℃
採水場所	大日堂水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000002
― 以 下 余 白 ―		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-004 1/1
令和5年10月26日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	11時23分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 14.7 ℃ 水温 14.8 ℃
採水場所	裏町水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-005 1/1
令和5年10月26日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	11時46分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 16.1 ℃ 水温 13.1 ℃
採水場所	親木水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
ー 以 下 余 白 ー		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-007 1/1
令和5年10月26日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーケード13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	9時55分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 16.6 ℃ 水温 16.2 ℃
採水場所	幼稚園		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
― 以 下 余 白 ―		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-008 1/1
令和5年10月26日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	9時47分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 13.3 ℃ 水温 14.4 ℃
採水場所	丸都水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
― 以 下 余 白 ―		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

水質検査結果書

No. A2301776-006 1/1
令和5年10月26日
厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アーク13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 桜井 昌季		
受付年月日	令和5年10月23日	種別	水道原水
採水年月日	令和5年10月23日	採水時刻	11時06分
天候	前日 晴れ 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.1 ℃ 水温 14.7 ℃
採水場所	駒場水源		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000006
― 以 下 余 白 ―		

備考	水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和5年10月23日 ～ 令和5年10月25日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋