

掘削	$(0.62 + 0.82) \times 1/2 \times 0.585 \times 80.0 = 33.69$	
	$0.58 \times 0.44 \times 30.0 = 7.65$	
	$0.45 \times 0.4 \times 50.0 = 9.0$	
	$0.24 \times 0.05 \times 30.0 = 0.36$	
	$0.37 \times 0.05 \times 50.0 = 0.92$	
	$33.69 - 7.65 - 9.0 - 0.36 - 0.92 = 15.76\text{m}^3$	15m ³
基面整正	$0.62 \times 80.0 = 49.6\text{m}^2$	49m ²
埋戻し	$(0.1 + 0.243) \times 0.385 \times 1/2 = 0.066$	
	$0.05 \times 0.05 + 0.1 \times 0.1 = 0.0125$	
	$(0.066 - 0.0125) \times 80.0 = 4.28\text{m}^3$ (RC-40mm)	
	$0.1 \times 0.385 = 0.0385$	
	$0.05 \times 0.05 = 0.0025$	
	$(0.0385 - 0.0025) \times 80.0 = 2.88\text{m}^3$ (洗滌砂)	
	$4.28 + 2.88 = 7.16\text{m}^3$	7m ³
再生クラッシャーラン	$4.28 \times 1.2 = 5.13\text{m}^3$	5.1m ³
洗滌砂	2.88m ³	2.8m ³
自由勾配側溝(縦断)	防音型300型 300×300×2000	80m
	基礎碎石(10m) $0.62 \times 0.1 \times 10 = 0.62\text{m}^3$	
	型枠(10m) $0.05 \times 10 = 0.5\text{m}^2$	
	基礎コンクリート(10m) $0.52 \times 0.05 \times 10 = 0.26\text{m}^3$	
	インバート(10m) $0.3 \times 0.05 \times 10 = 0.15\text{m}^3$	
甲蓋	防音型自由勾配側溝300型 車道用 L = 500	40枚
縦断用グレーチング	防音型自由勾配側溝300型 車道用 L = 1000	20枚
間詰コンクリート	$0.1 \times 0.1 \times 80.0 = 0.8\text{m}^3$	0.8m ³
不陸整正	$0.6 \times 80.0 = 48.0\text{m}^2$	48m ²
上層路盤	48.0m ²	48m ²
表層	48.0m ²	48m ²

舗装版切断	$80.0 \times 2 = 160\text{m}$	160m
舗装版破碎	$0.24 + 0.37 = 0.61$	
	$0.61 \times 80.0 = 48.8\text{m}^2$	48m ²
構造物取壊し(無筋)	$0.24 \times 0.03 \times 80.0 = 0.57\text{m}^3$	0.5m ³
構造物取壊し(有筋)	0.022m ³ (U字溝1本あたり)	
	$80.0 \div 0.6 = 133.3$ (U字溝本数)	
	$0.022 \times 133.3 = 2.93\text{m}^3$ (U字溝取壊し)	
	$0.46 \times 3.2 \times 0.1 = 0.14$	
	$0.35 \times 1.8 \times 0.15 = 0.09$	
	$0.14 + 0.09 = 0.23\text{m}^3$ (COスラブ取壊し)	
	$2.93 + 0.23 = 3.16\text{m}^3$	3m ³
甲蓋撤去	甲蓋 34枚	34枚
コンクリート殻(無筋)運搬	0.57m ³	0.5m ³
コンクリート殻(有筋)運搬	3.16m ³ (構造物取壊し有筋)	
	0.02m^3 (甲蓋1枚あたり) $\times 34\text{枚} = 0.68\text{m}^3$	
	$3.16 + 0.68 = 3.84\text{m}^3$	3m ³
アスファルト殻運搬	$48.8 \times 0.05 = 2.44\text{m}^3$	2m ³
土砂運搬	15.76m ³	15m ³
コンクリート殻(無筋)処分費	$0.57 \times 2.3 = 1.31\text{t}$	1 t
コンクリート殻(有筋)処分費	$3.84 \times 2.5 = 9.6\text{t}$	9 t
アスファルト殻処分費	$2.44 \times 2.3 = 5.61\text{t}$	5 t
残土処分費	15.76	15m ³