令和8年度 町道22号線舗装修繕工事　　No1

掘削	270.6×0.15＝40.59	40㎥
マンホール鉄蓋撤去	3組	3組
調整金具	25mm　3組	3組
マンホール鉄蓋据付	小布施町デザイン T-25 受枠共　3組	3組
不陸整正	270.6	270㎡
上層路盤	270.6	270㎡
表層	270.6	270㎡
ライン設置工（一時停止線）	1.2（W＝450）	1.2m
舗装版切断	2.6＋2.4＝5.0	5m
舗装版破砕	270.6	270㎡
アスファルト殻運搬	270.6×0.05＝13.53	13㎥
土砂等運搬	40.59	40㎥
アスファルト殻処分費	13.53×2.3＝31.1	31 t
残土処分	40.59	40㎥