

面積計算書							
位置	名称	上巾	下巾	平均巾員	距離	面積	摘要
0 0		2 6					
20 0		3 2		2 9	20 0	58 0	
40 0		2 5		2 85	20 0	57 0	
60 0		2 4		2 45	20 0	49 0	
80 0		2 3		2 35	20 0	47 0	
106 0		2 4		2 35	26 0	61 1	
小計					106 0	272 1	
マンホール	Φ700 3基			$0.35 \times 0.35 \times \pi \times 3 = 1.15$			
仕切弁	Φ400 1基			$0.2 \times 0.2 \times \pi = 0.12$			
空気弁	Φ600 1基			$0.3 \times 0.3 \times \pi = 0.28$		△ 1 5	
合計						270 6	
ライン設置工	一時停止線設置 W=450 L=1200 1箇所						
道路付属施設工	Φ700マンホール交換 3基						