

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
水路改良工					
作業土工					
床掘り	土砂	$136.5 + 41.1 = 177.6$	177.6	m3	
埋戻し	発生土埋戻	$31.8 + 9.6 = 41.4$	41.4	m3	
基面整正	基面整正	$75.4 + 22.8 = 98.2$	98.2	m2	
基礎砕石工					
基礎材	RC-40mm以下	$18.1 + 5.5 = 23.6$	23.6	m3	
型枠設置工					
型枠	一般型枠	$15.9 + 4.8 = 20.7$	20.7	m2	
鉄筋工					
鉄筋	SD295 D13	$0.316 + 0.0955 = 0.4115 \approx 0.412$	0.412	t	
	SD295 D16	$0.9412 + 0.2845 = 1.2257 \approx 1.226$	1.226	t	
基礎コンクリート工					
基礎コンクリート	18-8-40N(W/C=55%以下)	$15.1 + 4.6 = 19.7$	19.7	m3	

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
門型カルバート工					
門型カルバート	1300×850（開口部なし）	$5.5 \div 2 = 2.75$	2.75	本	
	1300×850（開口部あり）	$6.0 \div 2 = 3.0$	3.0	本	
	1300×950（開口部なし）	$12.0 \div 2 = 6.0$	6.0	本	
	1300×950（開口部あり）	$10.0 \div 2 = 5.0$	5.0	本	
	1300×1050（開口部なし）	$(2.0 + 6.0) / 2 = 4.0$	4.0	本	
	1300×1050（開口部あり）	$(4.0 + 6.0) / 2 = 5.0$	5.0	本	
排水構造物工	2000kg超2900kg以下	$39.5 + 12.0 = 51.5$	51.5	m	
底打コンクリート工					
底打コンクリート	18-8-25N(W/C=55%以下)	$2.7 + 1.1 = 3.8$	3.8	m ³	
蓋設置工					
トライポット グレーチング	800×800×65	$10.0 + 6.0 = 16.0$	16.0	組	
蓋版	40kg超170kg以下	$10.0 + 6.0 = 16.0$	16.0	組	

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
L型側溝工					
L型側溝敷設	プレキャストL型側溝	23.6	23.6	m	
舗装準備工					
不陸整正	補足材無	$35.7 + 10.8 = 46.5$	46.5	m2	
上層路盤工					
上層路盤	M-40mm t=150	$79.4 + 24.0 = 103.4$	103.4	m2	
表層工					
表層	再生密粒度AS20F t=50	$79.4 + 24.0 = 103.4$	103.4	m2	
構造物撤去工					
構造物撤去	鉄筋構造物	1.0	1.0	m3	
構造物取壊し工					
舗装版切断	アスファルト舗装 t=50	$43.4 + 12.0 = 55.4$	55.4	m	
舗装版破碎	アスファルト舗装 t=50	$127.2 + 41.9 = 169.1$	169.1	m2	

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
運搬処理工					
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	1.0	1.0	m3	
	アスファルト殻	6.4+2.1=8.5	8.5	m3	
残土運搬	残土	101.3+30.4=131.7	131.7	m3	
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	2.5	2.5	t	
	アスファルト殻	14.6+4.8=19.4	19.4	t	
	残土	101.3+30.4=131.7	131.7	m3	
用水路付替工					
管路土工					
舗装版切断	アスファルト舗装 t=50	11.6	11.6	m	
床掘り	土砂	99.5	99.5	m3	
埋戻し	RC-40mm以下	60.9	60.9	m3	
	洗滌砂	17.1	17.1	m3	
	発生土	10.4	10.4	m3	

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
管布設工					
	直管 VU φ 250mm[材工共]	19.5	19.5	m	
	継手エルボ45° φ 250mm[材工共]	3.0	3.0	箇所	
	継手エルボ30° φ 250mm[材工共]	2.0	2.0	箇所	
集水枿工 (6)	800×800×1600				
基礎碎石工	基面整正	2.7	2.7	m2	
	RC-40mm以下	0.5	0.5	m3	
型枠設置工	一般型枠	16.7	16.7	m2	
コンクリート工	18-8-25BB(W/C=55%以下)	1.81	1.81	m3	
足掛金具据付	足掛金具 298mm φ 12.7	4.0	4.0	個	
グレーチング蓋	グレーチング蓋 T-25 並目 800×1300 受枠込 2枚割	1.0	1.0	組	
蓋設置	蓋版 40超170kg以下	1.0	1.0	組	

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
集水枮工 (7)	600×1500×2800				
基礎碎石工	基面整正	2. 5	2. 5	m2	
	RC-40mm以下	0. 5	0. 5	m3	
型枠設置工	一般型枠	28. 7	28. 7	m2	
コンクリート工	18-8-25BB(W/C=55%以下)	3. 0	3. 0	m3	
足掛金具据付	足掛金具 298mm φ12. 7	8. 0	8. 0	個	
グレーチング蓋	グレーチング蓋 T-25 並目 600×1500 受枠込3枚割	1. 0	1. 0	組	
蓋設置	蓋版 40超170kg以下	1. 0	1. 0	組	
舗装準備工					
不陸整正	補足材無	14. 5	14. 5	m2	
上層路盤工					
上層路盤	M-40mm t=150	14. 5	14. 5	m2	
表層工					
表層	再生密粒度AS20F t=50	14. 5	14. 5	m2	

数 量 総 括 表

令和8年度 矢島水路改良工事

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
構造物取壊し工					
舗装版破碎	アスファルト舗装 t=50	14.5	14.5	m2	
運搬処理工					
殻運搬	アスファルト殻	0.7	0.7	m3	
残土運搬	残土	89.1	89.1	m3	
処分費	アスファルト殻	1.7	1.7	t	
	残土	89.1	89.1	m3	