

数 量 表

排水構造物工		小布施町大字都住 P 1		
工種・種別	細別・規格	計 算 式	数 量	単 位
8- I 工区				
作業土工				
床掘り	土砂	横断図Pt290.0より 工区延長		
		$3.6 \times 12.0 = 43.2$		
		アスファルト舗装版控除		
		$43.2 - 41.9 \times 0.05 = 41.1$	41.1	m ³
埋戻し	土砂	横断図Pt290.0より 工区延長		
		$0.8 \times 12.0 = 9.6$	9.6	m ³
基面整正		構造図より		
		$1.9 \times 12.0 = 22.8$	22.8	m ²
基礎砕石工				
基礎材	再生クラッシャーラン 40mm以下	基面整正数量より		
		$22.8 \times 0.2 \times 1.2 = 5.47 \div 5.5$	5.5	m ³

数 量 表

排水構造物工		小布施町大字都住 P 2		
工種・種別	細別・規格	計 算 式	数 量	単 位
8- I 工区				
型枠設置工				
型枠	一般型枠	構造図より <延長> <1mあたり>		
		12.0 × 0.4 = 4.8	4.8	m2
鉄筋工				
鉄筋	SD295 D13	構造図より		
		0.00796 × 12.0 = 0.0955	0.0955	t
	SD295 D16	構造図より		
		0.02371 × 12.0 = 0.2845	0.2845	t
基礎コンクリート工				
基礎コンクリート	18-8-40N (W/C=55%以下)	構造図より		
		0.38 × 12.0 = 4.56 ÷ 4.6	4.6	m ³

数 量 表

排水構造物工		小布施町大字都住 P 3		
工種・種別	細別・規格	計 算 式	数 量	単 位
8- I 工区				
門型カルバート工				
門型カルバート	1300×1050 (開口部なし)	展開図より		
		= 6.0	6.0	m
	1300×1050 (開口部あり)	展開図より		
		= 6.0	6.0	m
	排水構造物 (2000超2900kg以下)	平面図より		
		= 12.0	12.0	m
底打コンクリート工				
底打コンクリート	18-8-25N (W/C=55%以下)	展開図より		
		$(0.09 + 0.04) / 2 \times 12.0 \times 1.30 = 1.014 \div 1.1$	1.1	m ³

数量表

[illegible]

数 量 表

小布施町大字都住 P 5

舗装工				
工種・種別	細別・規格	計 算 式	数 量	単 位
8- I 工区				
舗装準備工				
不陸整正	補足材無	横断図Pt290.0より 工区延長 0.9 × 12.0 = 10.8	10.8	m ²
アスファルト舗装工				
上層路盤工 (車道・路肩部)	粒調碎石M-40 t=150	横断図Pt228.0より 工区延長 2.0 × 12.0 = 24.0	24.0	m ²
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20F t=50	横断図Pt228.0より 工区延長 2.0 × 12.0 = 24.0	24.0	m ²

数 量 表

[illegible]

数 量 表

運搬処理工		小布施町大字都住 P 7		
工種・種別	細別・規格	計 算 式	数 量	単 位
8- I 工区				
運搬処理工				
殻運搬	アスファルト舗装版 t=5cm	舗装版破碎数量より		
		$41.9 \times 0.05 = 2.095 \div 2.1$	2.1	m ³
残土運搬	発生土	床堀り数量より		
		$41.1 - 9.6 / 0.9 = 30.4$	30.4	m ³
処分費	アスファルト舗装版 t=5cm	殻運搬数量より		
		$2.095 \times 2.3 = 4.8$	4.8	t
	残土	残土運搬数量より		
		$= 30.4$	30.4	m ³