

掘削	$(0.62 + 0.82) \times 1/2 \times 0.585 \times 100.0 = 42.12$	
	$(0.36 + 0.3) \times 1/2 \times 0.15 \times 100.0 = 4.95$	
	$0.43 \times 0.49 \times 100.0 = 21.07$	
	$(0.82 - 0.43) \times 0.05 \times 100.0 = 1.95$	
	$42.12 + 4.95 - 21.07 - 1.95 = 24.05\text{m}^3$	24m ³
基面整正	$0.62 \times 100.0 = 62.0\text{m}^2$	62m ²
埋戻し	$(0.1 + 0.243) \times 1/2 \times 0.385 = 0.066$	
	$0.05 \times 0.05 + 0.1 \times 0.1 = 0.0125$	
	$(0.066 - 0.0125) \times 100.0 = 5.35\text{m}^3$ (RC-40mm)	
	$0.1 \times 0.385 = 0.0385$	
	$0.05 \times 0.05 = 0.0025$	
	$(0.0385 - 0.0025) \times 100.0 = 3.6\text{m}^3$ (洗滌砂)	
	$5.35 + 3.6 = 8.95 \div 9.0\text{m}^3$	9m ³
再生クラッシャーラン	$5.35 \times 1.2 = 6.42\text{m}^3$	6.4m ³
洗滌砂	3.6m ³	3.6m ³
自由勾配側溝(縦断)	防音型300型 300×300×2000	100m
	基礎碎石(10m) $0.62 \times 0.1 \times 10 = 0.62\text{m}^3$	
	型枠(10m) $0.05 \times 10 \times 2 = 1.0\text{m}^2$	
	基礎コンクリート(10m) $0.52 \times 0.05 \times 10 = 0.26\text{m}^3$	
	インバート(10m) $0.3 \times 0.05 \times 10 = 0.15\text{m}^3$	
甲蓋	防音型自由勾配側溝300型 車道用 L=500	50枚
縦断用グレーチング	防音型自由勾配側溝300型 車道用 L=1000	25枚
間詰コンクリート	$0.1 \times 0.1 \times 100.0 = 1.0\text{m}^3$	1m ³
不陸整正	$0.6 \times 100.0 = 60.0\text{m}^2$	60m ²
上層路盤	60.0m ²	60m ²
表層	60.0m ²	60m ²

令和8年度 栗ガ丘水路改良工事

No2

[illegible]